

KLOAK:


Alle stikledninger Ø 10 PVC rør.
Ingen ledninger er mindre end 75 cm under terræn.

FUNDAMENTER:

Udvendige fundamenter, 30 cm beton som føres til fast grund min. 90 cm, foroven afsluttes med en 30 cm lecablok.
Indvendig bærende fundamenter, 30 cm beton føres til fast grund.
Se iøvrigt snittegningerne.

RIBE KOMMUNES
BYGNINGSMYNDIGHED
Byggesag på matr. nr. 154
Ribe N. J. JENSEN
Høret til byggeklods af - 2 MA. I 1977

Bløks



Opførelse af rækkehus på
Hortemærket i Ribe matr. nr. 15 1.
Bygherre
"VESTJYSK BYGNINGSM. V/S"
Vangens 22, Thyng
6712 Guldbjerg

J. nr.	185/77	tegning nr.	0-3
emne	Fundaments - og Kloakplan		
målestok	1:100	tegning af	P. J.
dato	13.04.77	revider	
gældende og godkendt		skrevet	
tegning dateret		skrevet	